

Dachdeckungsarbeiten

**Schieferdeckung
Altdeutsche Deckung**

Bauvorhaben: _____

Bauherr: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
1.01	<p>ca. _____ qm Schalung</p> <p>Schalung auf Dachfläche mit Brettern, ungehobelt, parallel besäumt, mind. S10 oder MS10, auf vorhandene Holzunterkonstruktion aufbringen. Die Bretter sind mit verzinkten Drahtstiften zu befestigen. Lichter Sparrenabstand: < 60 cm Mindestdicke der Schalung: 24mm</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.01	<p>ca. _____ qm Schalung</p> <p>Schalung auf Dachfläche mit Brettern, ungehobelt, parallel besäumt, mind. S10 oder MS10, auf vorhandene Holzunterkonstruktion aufbringen. Die Bretter sind mit verzinkten Drahtstiften zu befestigen. Lichter Sparrenabstand: >60 cm Mindestdicke der Schalung: 30 mm</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.02	<p>ca. _____ qm Vordeckung optiroll</p> <p>Vordeckung der Schalung aus Brettern oder Holzwerkstoffen aus einer Lage diffusionsoffener, gewebeverstärkter Vordeckbahn „Magog optirol 230“ mit integriertem Klebestreifen, Höhenüberdeckung mind. 80 mm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.02	<p>ca. _____ qm Vordeckung</p> <p>Vordeckung auf Schalung aus Brettern oder Holzwerkstoffen aus einer Lager Glasvlies-Bitumendachbahn DIN 52 143 - V13, besandet, Höhenüberdeckung mind. 80 mm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
		Übertrag: _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Doppeldeckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Doppeldeckung, Sortierung
 Ganze und Halbe, Dachneigung 22-25°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung
 Ganze und Halbe, Dachneigung 25-30°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung
 Halbe und Viertel, Dachneigung 25-35°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung
 Viertel und Achtel, Dachneigung 30-40°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung
 Achtel und Zwölftel, Dachneigung 35-50°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung
 Zwölftel und Sechszehntel, Dachneigung 40-60°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung
Sechszehntel und Zweiunddreißigstel, Dachneigung > 50°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
(richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung
Ganze und Halbe, Dachneigung 25-30°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
(richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung
Halbe und Viertel, Dachneigung 25-35°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
(richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung
 Viertel und Achtel, Dachneigung 30-40°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung
 Achtel und Zwölftel, Dachneigung 35-50°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung
 Zwölftel und Sechzehntel, Dachneigung 40-60°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Altdeutsche Deckung

Dachdeckung mit deutschem Schiefer als
 Altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung
 Sechzehntel und Zweiunddreißigstel, Dachneigung >50°,
 auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
 verzinkten Schiefernägeln/ -stiften, oder Kupfer-Schieferstiften
 (richtet sich nach den sonstigen Metallteilen) befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.04 ca. _____ m Deckung der Traufen

Deckung der der Traufen mit eingebundenem
 Fußgebinde passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.05 ca. _____ m Deckung der Firste

Deckung der Firste mit freiem Überstand und aufgelegten
 Steinen passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
 (1 m Firstlänge = 2 m einzudeckende Länge)

L.A.: _____

M.A.: _____

1.06 ca. _____ m Deckung der Grate

Deckung der Grate mit eingebundenem
 Anfang- und Endort, mit freiem Überstand
 passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
 (1m Gratlänge = 2m einzudeckende Länge)

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.08 ca. _____ m Deckung der Ortgänge

Deckung der Ortgänge mit eingebundenem Anfang- und Endort, mit freiem Überstand passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.09 ca. _____ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen

Deckung der eingebundenem Haupt- und Sattelkehlen als linke oder rechte Kehle, mit Kehlsteinen mit rundem Rücken passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung. In diese Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.09 ca. _____ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen

Deckung der Haupt- und Sattelkehlen als eingebundene Herzkehle passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung. In diese Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.09 ca. _____ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen

Deckung der Haupt- und Sattelkehlen als untergelegte Herzkehle passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung. In diese Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.10 ca. _____ m Deckung der Wangenkehlen

Deckung der eingebundenen Wangenkehlen, bis 50° Dachneigung eingehend gedeckt, mit Kehlsteinen mit rundem Rücken passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
In diese Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.11 ca. _____ m Deckung der Wandkehlen

Deckung der eingebundenen Wandkehlen, eingehend gedeckt, Kehlsteine mit rundem Rücken, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
In diese Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.12 ca. _____ qmKaminfläche

Kaminfläche mit deutschem Schiefer als Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb Sortierung Sechzehntel und Zweiunddreißigstel eindecken.
In diese Position sind die dazugehörigen Orte, Wangen-, Brust- und Lagerkehlen mit einzurechnen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer» Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.13 ca. _____ q m Kleinflächen unter 5 qm

Kleinflächen unter 5 qm mit deutschem Schiefer als
Altdeutsche Deckung eindecken.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® Grube Magog.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.14 ca. _____ Stück Dachhaken, verzinkt

Verzinkte Sicherheits-Dachhaken liefern und fachgerecht
nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft
einbauen.

Die Deckung der Dachhaken erfolgt auf Metallunterlage.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.14 ca. _____ Stück Dachhaken, Kupfer

Kupfer Sicherheits-Dachhaken liefern und fachgerecht
nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft
einbauen.

Die Deckung der Dachhaken erfolgt auf Metallunterlage.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.15 ca. _____ m Schneefanggitter, verzinkt

Verzinkte Schneefanggitter inkl. der dazugehörigen
Schneefangstützen (Gebirgsstützen) und der
erforderlichen Befestigungsmittel einbauen.
Die Schneefangstützen sind auf Metallunterlage zu montieren.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
		Übertrag: _____	
1.15	<p>ca. _____ m Schneefanggitter, Kupfer</p> <p>Kupfer Schneefanggitter inkl. der dazugehörigen Schneefangstützen (Gebirgsstützen) und der erforderlichen Befestigungsmittel einbauen. Die Schneefangstützen sind auf Metallunterlage zu montieren.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.16	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an vorhandene Wandanschlüsse aus Metall nach DIN 18338 passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.17	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an vorhandene Metallkehlen, einseitig, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.18	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an vorhandene Metallkehlen, beidseitig, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.19	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an bauseits mit Metall eingefasste Schornsteine passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
		Übertrag: _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
		Übertrag: _____	
1.20	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an mit Metall eingefasste Dachgauben passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.21	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an bauseits vorhandene Wohnflächenfenster passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.22	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an schräge Traufen passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.23	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an schräge Orgänge passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.24	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an Dachdurchdringungen mit Eindeckflansch, bis 100 mm Durchmesser passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
		Übertrag: _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.25 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an Dachdurchdringungen mit Eindeckflansch, bis ... mm Durchmesser passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.26 ca. _____ m Wandanschluss

Wandanschluss seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 200 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.27 ca. _____ m Wandanschluss

Wandanschluss seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 250 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.28 ca. _____ m Wandanschluss

Wandanschluss seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 333 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

Übertrag: _____

1.29 ca. _____ m Metallkehle

Metallkehle aus Kupferblech, DIN 1787
passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 500 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.30 ca. _____ m Metallkehle

Metallkehle aus legiertem Zinkblech, DIN 17770
passend zu vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 500 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.31 ca. _____ Stück Meisterstunden

Meisterstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

1.32 ca. _____ Stück Gesellenstunden

Gesellenstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in €	Gesamtpreis in €
------	--------------	---------------------	---------------------

1.33	ca. _____ Stück Auszubildendenstunden		Übertrag: _____
-------------	---------------------------------------	--	------------------------

Auszubildendenstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.:	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

Nettosumme: _____

zzgl. 19% Mehrwertsteuer: _____

Endsumme: _____